

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		PIWNICA			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	24	szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
2	NNRNKB	Montaż drzwi technicznych do pom. rozdzielni wraz z ocieźnicą i okuciami	kpl.		
d.1	202 1026-05	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR-W 2-02	Montaż drzwi wraz z ościeżnicą o szer- 100 cm	szt.		
d.1	1025-03 analogia	19	szt.	19,000	
				RAZEM	19,000
4	KNR-W 2-02	Montaż drzwi wraz z ościeżnicą o szer- 90 cm	szt.		
d.1	1025-03 analogia	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5	KNR-W 2-02	Montaż drzwi wraz z ościeżnicą o szer- 80 cm	szt.		
d.1	1025-03 analogia	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6	KNR 4-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych	szt.		
d.1	0903-01	25	szt.	25,000	
				RAZEM	25,000
7	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
d.1	0708-02	25*5*2	m	250,000	
				RAZEM	250,000
8	KNR 4-01	Wstawienie listew prostych lub zaokrąglonych o długości ponad 1.0 m w krawędziach elementów stolarki	szt.		
d.1	0912-04	25*3*2	szt.	150,000	
				RAZEM	150,000
9	NNRNKB	Montaż drzwi oddzielenia p-poż do pom. rozdzielni wraz z ocieźnicą i okuciami	kpl.		
d.1	202 1026-05	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian	m ²		
d.1	1202-09	(2,10+19,95+0,77+4,43+3,98+15,43+2,17+15,43+2,17+2,49+2,1+2,49+4,08+1,87+0,6+0,6+2,00+0,3+10,10+24,43+2,16+23,64+1,5+3,7+3,7)*2,2-(0,90*2,00*8)	m ²	334,818	
			m ²	-14,400	
				RAZEM	320,418
11	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitów	m ²		
d.1	1202-09	33,64+3,93+133,49	m ²	171,060	
				RAZEM	171,060
12	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach	m ²		
d.1	0701-02	32,00+35,00	m ²	67,000	
				RAZEM	67,000
13	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach	m ²		
d.1	0716-02	32,00+35,00	m ²	67,000	
	ściana p-poż.	2,74*2,13*2	m ²	11,672	
				RAZEM	78,672
14	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach - uzupełnienie	m ²		
d.1	0716-02	2,50+7,5	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
15	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża - gruntowanie ścian i sufitów	m ²		
d.1	2608-04	320,41+171,06	m ²	491,470	
				RAZEM	491,470
16	KNR-W 2-02	Wykonanie warstwy wyrównującej pod gładzie ścian i syfitów	m ²		
d.1	0829-01 analogia	250,00+200,00	m ²	450,000	
				RAZEM	450,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.1	KNR 0-17 2609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym na cokołach i oście- zach 14,00*5+95,00	m m	165,000	
				RAZEM	165,000
18 d.1	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- trącenie za zmianę grubości o 10 mm - do 4 cm 13,79+0,60	m ² m ²	14,390	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *2	14,390 28,780
19 d.1	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach 320,41+11,62	m ² m ²	332,030	
				RAZEM	332,030
20 d.1	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach 171,06	m ² m ²	171,060	
				RAZEM	171,060
21 d.1	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania 332,03	m ² m ²	332,030	
				RAZEM	332,030
22 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów 171,06	m ² m ²	171,060	
				RAZEM	171,060
23 d.1	KNR 4-01 0304-02	Wykonanie ściany oddzielenia pożarowego gr 24 cm 2,74*2,13*0,24 -1,2*2,16*0,24	m ³ m ³ m ³	1,401 -0,622	
				RAZEM	0,779
24 d.1	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych (1,8*2,00+1,10*2,0+1,51*2,00+2,15*2,00+2,10*2)*2	m ² m ²	34,640	
				RAZEM	34,640
25 d.1	Klakulacja własna	Przełożenie instalacji elektrycznej 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
26 d.1	KNR-W 2-15 0118-06	Podejście do Hydrantu 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
27 d.1	KNR 4-02 0105-03	Wstawienie rury stalowej do hydrantu Obmiar dodatkowy - łączna długość 1,5 1	msc. m msc.	1,000	
				RAZEM	1,000
28 d.1	KNR-W 2-15 0138-02	Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 52 mm montowany na ścianie 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
29 d.1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki wraz z kontenerem 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
30 d.1	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 171,06	m ² m ²	171,060	
				RAZEM	171,060
31 d.1	Analiza włas- na	Prace porządkowe 171,06	m ² m ²	171,060	
				RAZEM	171,060
32 d.1	Analiza włas- na	Zabezpieczanie instalacji - rurociągów przed malowaniem i gładziami 171,06	m ² m ²	171,060	
				RAZEM	171,060